

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>		
1.1	KNKRB 5/618/2	Rozbiórka betonów i konstrukcji betonowych z gruzu lub żwirobetonu ściany lub ławy: beton o grubości D0 30 cm (nawierzchnia betonowa, murek ogrodzeniowy łącznie z rozbiórką części wysepki na drodze powiatowej)	m3	34,00
1.2	KNR 231/813/3	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 oraz 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej	m	76,00
1.3	KNR 231/814/2	Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	126,00
1.4	KNR 231/807/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6-8 cm, na placu i chodnikach na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	300,00
1.5	KNR 1901/118/19	Wywóz materiału betonowego pochodzącego z rozbiórki samochodami samowyładowczymi (do dyspozycji inwestora), odległość 1 km	m3	33,50
1.6	KNR 231/1406/5	Regulacja pionowa studzienek z wymianą włączów dla urządzeń podziemnych,	szt	5,00
2	Element	<b>Roboty ziemne</b>		
2.1	KNNR 1/202/6	Roboty ziemne związane z wykopem pod plac postojowy, drogi manewrowe i chodniki wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z wbudowaniem w nasyp, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV (średnia głębokość 0,5m) 1010* 0,5 = 505,00 505,00	m3	505,00
3	Element	<b>Odwodnienie</b>		
3.1	KNNR 4/1424/2	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi' 500 mm, z osadnikiem bez syfonu	szt	3,00
3.2	KNNR 4/1308/4	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi' 250 mm	m	80,00
4	Element	<b>Krawężniki, obrzeża</b>		
4.1	KNR 231/402/4	Ława pod krawężniki, betonowa z oporem, beton C 16/20 w ilości 0,06 m3/mb 170* 0,06 = 10,20 10,20	m3	10,20
4.2	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	170,00
4.3	KNR 231/402/3	Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła, beton C 16/20 w ilości 0,03 m3/mb 20* 0,03 = 0,60 0,60	m3	0,60
4.4	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	20,00
5	Element	<b>Nawierzchnie z kostki betonowej</b>		
5.1	KNNR 6/106/5 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, pospółka	m2	930,00
5.2	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm	m2	930,00
5.3	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	m2	930,00
5.4	KNR 231/511/3 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	930,00
6	Element	<b>Roboty wykończeniowe</b>		
6.1	KNKRB 1/313/2	Plantowanie i humusowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu IV	m2	70,00
6.2	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie ogrodzenia poprzez wymurowanie dwóch słupków klinkierowych wraz z murkiem klinkierowym (wg wzoru istniejących) oraz montaż trzech przęseł ogrodzeniowych z kształtowników stalowych ocynkowanych (wg wzoru istniejących)	kpl	1,00
6.3	Kalkulacja indywidualna	Maszty stalowe o konstrukcji rurowej z oprzyrządowaniem do zawieszenia flag o wysokości 600 cm	szt	3,00