

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1	Element			
1.1	KNNR 1/202/4	Roboty ziemne związane z korytowaniem pod poszerzenie korony drogi i wyprofilowaniem skarp, wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III $250 * 0,4$ $= 100,00$ $100,00$	m3	100,00
1.2	KNNR 6/807/1	Rozebranie i ponowne ułożenie ścieków z istniejących elementów betonowych, podsypka kłińcowa, elementy betonowe	m	280,00
1.3	KNNR 6/605/6	Przepusty rurowe pod drogą i zjazdami, rury PVC wzmocnione Fi 315 mm	m	18,00
1.4	KNNR 6/106/5 (1)	Warstwy odcinające, w miejscu poszerzenia korony drogi, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, pospółka $290 * 0,6$ $= 174,00$ $174,00$	m2	174,00
1.5	KNNR 6/113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych w miejscu poszerzenia korony drogi, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm $290 * 0,6$ $= 174,00$ $174,00$	m2	174,00
1.6	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie, ścinanie nierówności i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny $290 * 3,4$ $= 986,00$ $986,00$	m2	986,00
1.7	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20 cm $290 * 3,4$ $= 986,00$ rozjazdy, poszerzenia i zjazdy $70$ $= 70,00$ $1 056,00$	m2	1 056,00
1.8	KNNR 6/309/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t $290 * 2,6$ $= 754,00$ rozjazdy i poszerzenia $40$ $= 40,00$ $794,00$	m2	794,00
1.9	KNNR 6/113/5	Utwardzenie poboczy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 6 cm	m2	232,00